

## Смета выполняемых работ

### 1. Фасадные работы

#### 1.1. Расчетный объем работ (по дефектной ведомости Заказчика)

- площадь стен (с вычетом окон) – 2524 кв.м.
- низ балконов – 125 кв.м.
- торцы балконов – 400 п.м.

#### 1.2. Технология устройства декоративной штукатурки “Короед”

##### устройство стены:

- Грунтовка перед пеноплексом
- Клей фасадный для крепления пеноплекса
- пеноплекс 20мм
- сетка
- грибки
- уголок
- профиль
- клей фасадный
- штукатурка “короед”
- грунтовка под краску
- краска (по выбору)

##### устройство низ балконов и торцов балконов

- клей фасадный
- грунтовка под краску
- краска (по выбору)

#### 1.3. Расчет стоимости работ

##### *По стене (без откосов)*

Стоимость материала на стены (с доставкой) – 1,43 млн.р.

Стоимость работы по стене – 1050 р./кв.м., 2524 кв.м. – 2,65 млн.р.

***Всего по стене – 4,08 млн.р.***

Стоимость материала на балконы (с доставкой) – 0,045 млн.р.

Стоимость работы по балконам (низ, торцы)– 700 р./кв.м., 525 п.м./кв.м. (125 кв.м. + 400 п.м.) – 0,368 млн.р.

***Всего по балкону – 0,413 млн.р.***

**Итого фасадные работы (работа с материалом)– 4,493 млн.р.**

### 2. Устройство фронтонов

Расчетный объем работ – 112 п.м. (по дефектной ведомости Заказчика)

Используемые материалы: сафит, профиль, крепеж.

Стоимость материала (с доставкой) – 0,044 млн.р.

Стоимость работы - 500 р./п.м., 112 кв.м. – 0,056 млн.р.

**Итого устройство фронтонов (работа с материалом) – 0,1 млн.р.**

### 3. Водосточная система

Расчетный объем работ – 410 п.м. (по дефектной ведомости Заказчика)

Используемые материалы: пластиковая водосточная труба, держатель трубы, соединительный элемент, крепеж.

Стоимость материалов (с доставкой) – 0,2 млн.р.

Стоимость работы – 560 р./п.м., 410 п.м. - 0,23 млн.р.

**Итого устройство водосточной системы (работа с материалом) – 0,41 млн.р.**

### Итоговая таблица

<b>Виды работ</b>	<b>измерение</b>	<b>Объем</b>	<b>Сумма, млн.р.</b>
<b>1. Фасадные работы</b>			<b>4,493</b>
1.1. Устройство декоративной штукатурки «Короед» (с вычетом окон) с утеплителем 20 мм	кв.м.	2524	4,08
1.2. Устройство декоративной штукатурки «Короед» балконов (низ – кв.м. и торец – п.м.)	кв.м. п.м.	400 125	0,413
<b>2. Устройство фронтонов</b>	<b>п.м.</b>	<b>112</b>	<b>0,10</b>
<b>3. Водосточная система 100мм</b>	<b>п.м.</b>	<b>410</b>	<b>0,41</b>
<b>Итого</b>			<b>5,003</b>